

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI COM
8.388,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição							Quant.	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	52.778,49	4,75 %
2			Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m					1	120.898,84	10,87 %
3			Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m					1	68.135,48	6,13 %
4			Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m					1	53.357,12	4,80 %
5			Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m					1	75.969,99	6,83 %
6			Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m					1	83.507,61	7,51 %
7			Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m					1	143.808,60	12,93 %
8			Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m					1	75.969,99	6,83 %
9			Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m					1	94.814,05	8,53 %
10			Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m					1	177.727,90	15,98 %
11			Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m					1	164.913,94	14,83 %

Total sem BDI	921.369,83
Total do BDI	190.512,18
Total Geral	1.111.882,01

Leão Neto
Setor de Engenharia

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI COM
8.388,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		52.778,49	52.778,49	4,75 %
1.1	COMP.IDEPI-103689	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	4	9.836,20	11.875,24	47.500,96	4,27 %
1.2		SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	463,73	559,86	3.627,89	0,33 %
1.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	1398	0,98	1,18	1.649,64	0,15 %
2			Rua Coronel Benedito Nunes - 160,00 x 6,00 m		1		120.898,84	120.898,84	10,87 %
2.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		2.188,80	2.188,80	0,20 %
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	960	1,89	2,28	2.188,80	0,20 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO		1		87.699,56	87.699,56	7,89 %
2.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	960	71,33	86,11	82.665,60	7,43 %
2.2.2		SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	115,2	7,11	8,58	988,41	0,09 %
2.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5120,96	0,66	0,79	4.045,55	0,36 %
2.3			DRENAGEM		1		30.472,88	30.472,88	2,74 %
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	326	40,99	49,48	16.130,48	1,45 %
2.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	320	37,13	44,82	14.342,40	1,29 %
2.4			SERVIÇOS FINAIS		1		537,60	537,60	0,05 %

2.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	960	0,47	0,56	537,60	0,05 %
3			Rua Pedro Careca - 90,00 x 6,00 m		1		68.135,48	68.135,48	6,13 %
3.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.231,20	1.231,20	0,11 %
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	540	1,89	2,28	1.231,20	0,11 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO		1		49.331,00	49.331,00	4,44 %
3.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	540	71,33	86,11	46.499,40	4,18 %
3.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	64,8	7,11	8,58	555,98	0,05 %
3.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2880,54	0,66	0,79	2.275,62	0,20 %
3.3			DRENAGEM		1		17.270,88	17.270,88	1,55 %
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186	40,99	49,48	9.203,28	0,83 %
3.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	180	37,13	44,82	8.067,60	0,73 %
3.4			SERVIÇOS FINAIS		1		302,40	302,40	0,03 %
3.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	540	0,47	0,56	302,40	0,03 %
4			Rua Pedro Forró - 70,00 x 6,00 m		1		53.357,12	53.357,12	4,80 %
4.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		957,60	957,60	0,09 %
4.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	420	1,89	2,28	957,60	0,09 %
4.2			PAVIMENTAÇÃO		1		38.368,56	38.368,56	3,45 %
4.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	420	71,33	86,11	36.166,20	3,25 %
4.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	50,4	7,11	8,58	432,43	0,04 %
4.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2240,42	0,66	0,79	1.769,93	0,16 %

4.3			DRENAGEM		1		13.795,76	13.795,76	1,24 %
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	152	40,99	49,48	7.520,96	0,68 %
4.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	140	37,13	44,82	6.274,80	0,56 %
4.4			SERVIÇOS FINAIS		1		235,20	235,20	0,02 %
4.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	420	0,47	0,56	235,20	0,02 %
5			Rua Oliveira Sinimbu - 100,00 x 6,00 m		1		75.969,99	75.969,99	6,83 %
5.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.368,00	1.368,00	0,12 %
5.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	600	1,89	2,28	1.368,00	0,12 %
5.2			PAVIMENTAÇÃO		1		54.812,23	54.812,23	4,93 %
5.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	600	71,33	86,11	51.666,00	4,65 %
5.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	72	7,11	8,58	617,76	0,06 %
5.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3200,6	0,66	0,79	2.528,47	0,23 %
5.3			DRENAGEM		1		19.453,76	19.453,76	1,75 %
5.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	212	40,99	49,48	10.489,76	0,94 %
5.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	200	37,13	44,82	8.964,00	0,81 %
5.4			SERVIÇOS FINAIS		1		336,00	336,00	0,03 %
5.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	600	0,47	0,56	336,00	0,03 %
6			Rua Tropicana - 110,00 x 6,00 m		1		83.507,61	83.507,61	7,51 %
6.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.504,80	1.504,80	0,14 %
6.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	660	1,89	2,28	1.504,80	0,14 %

6.2			PAVIMENTAÇÃO		1		60.293,45	60.293,45	5,42 %
6.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	660	71,33	86,11	56.832,60	5,11 %
6.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	79,2	7,11	8,58	679,53	0,06 %
6.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3520,66	0,66	0,79	2.781,32	0,25 %
6.3			DRENAGEM		1		21.339,76	21.339,76	1,92 %
6.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	232	40,99	49,48	11.479,36	1,03 %
6.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	220	37,13	44,82	9.860,40	0,89 %
6.4			SERVIÇOS FINAIS		1		369,60	369,60	0,03 %
6.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	660	0,47	0,56	369,60	0,03 %
7			Rua José Granjeiro - 190,00 x 6,00 m		1		143.808,60	143.808,60	12,93 %
7.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		2.599,20	2.599,20	0,23 %
7.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1140	1,89	2,28	2.599,20	0,23 %
7.2			PAVIMENTAÇÃO		1		104.143,24	104.143,24	9,37 %
7.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	1140	71,33	86,11	98.165,40	8,83 %
7.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	136,8	7,11	8,58	1.173,74	0,11 %
7.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6081,14	0,66	0,79	4.804,10	0,43 %
7.3			DRENAGEM		1		36.427,76	36.427,76	3,28 %
7.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	392	40,99	49,48	19.396,16	1,74 %



7.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	380	37,13	44,82	17.031,60	1,53 %
7.4			SERVIÇOS FINAIS		1		638,40	638,40	0,06 %
7.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1140	0,47	0,56	638,40	0,06 %
8			Rua Dona Vevê - 100,00 x 6,00 m		1		75.969,99	75.969,99	6,83 %
8.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.368,00	1.368,00	0,12 %
8.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	600	1,89	2,28	1.368,00	0,12 %
8.2			PAVIMENTAÇÃO		1		54.812,23	54.812,23	4,93 %
8.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	600	71,33	86,11	51.666,00	4,65 %
8.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	72	7,11	8,58	617,76	0,06 %
8.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3200,6	0,66	0,79	2.528,47	0,23 %
8.3			DRENAGEM		1		19.453,76	19.453,76	1,75 %
8.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	212	40,99	49,48	10.489,76	0,94 %
8.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	200	37,13	44,82	8.964,00	0,81 %
8.4			SERVIÇOS FINAIS		1		336,00	336,00	0,03 %
8.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	600	0,47	0,56	336,00	0,03 %
9			Rua Olho D'água - 125,00 x 6,00 m		1		94.814,05	94.814,05	8,53 %
9.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		1.710,00	1.710,00	0,15 %
9.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	750	1,89	2,28	1.710,00	0,15 %
9.2			PAVIMENTAÇÃO		1		68.515,29	68.515,29	6,16 %
9.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	750	71,33	86,11	64.582,50	5,81 %



9.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90	7,11	8,58	772,20	0,07 %
9.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4000,75	0,66	0,79	3.160,59	0,28 %
9.3			DRENAGEM		1		24.168,76	24.168,76	2,17 %
9.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	262	40,99	49,48	12.963,76	1,17 %
9.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	250	37,13	44,82	11.205,00	1,01 %
9.4			SERVIÇOS FINAIS		1		420,00	420,00	0,04 %
9.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	750	0,47	0,56	420,00	0,04 %
10			Rua Projetada 01 - 235,00 x 6,00 m		1		177.727,90	177.727,90	15,98 %
10.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		3.214,80	3.214,80	0,29 %
10.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1410	1,89	2,28	3.214,80	0,29 %
10.2			PAVIMENTAÇÃO		1		128.808,74	128.808,74	11,58 %
10.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	1410	71,33	86,11	121.415,10	10,92 %
10.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	169,2	7,11	8,58	1.451,73	0,13 %
10.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7521,41	0,66	0,79	5.941,91	0,53 %
10.3			DRENAGEM		1		44.914,76	44.914,76	4,04 %
10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	482	40,99	49,48	23.849,36	2,14 %
10.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	470	37,13	44,82	21.065,40	1,89 %
10.4			SERVIÇOS FINAIS		1		789,60	789,60	0,07 %

10.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1410	0,47	0,56	789,60	0,07 %
11			Rua Projetada 02 - 218,00 x 6,00 m		1		164.913,94	164.913,94	14,83 %
11.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		2.982,24	2.982,24	0,27 %
11.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1308	1,89	2,28	2.982,24	0,27 %
11.2			PAVIMENTAÇÃO		1		119.490,66	119.490,66	10,75 %
11.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	un	1308	71,33	86,11	112.631,88	10,13 %
11.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	156,96	7,11	8,58	1.346,71	0,12 %
11.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6977,31	0,66	0,79	5.512,07	0,50 %
11.3			DRENAGEM		1		41.708,56	41.708,56	3,75 %
11.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	448	40,99	49,48	22.167,04	1,99 %
11.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	436	37,13	44,82	19.541,52	1,76 %
11.4			SERVIÇOS FINAIS		1		732,48	732,48	0,07 %
11.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1308	0,47	0,56	732,48	0,07 %

Total sem BDI **921.369,83**
Total do BDI **190.512,18**
Total Geral **1.111.882,01**

Leão Neto
Setor de Engenharia